

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W GARDEI, DZIAŁKA NR 915					
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym, odtworzenie osi drogi	km	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2					
REMONT NAWIERZCHNI					
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni z ka-	m ²		
d.2	0202-02	mienia polnego; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5100.000	
		1000*5.1			
				RAZEM	5100.000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfalto-	t		
d.2	0108-02	wą mechaniczne	t	375.000	
		500.0*5.0*0.15	t	255.000	
		500.0*5.1*0.1			
				RAZEM	630.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	5000.000	
	0310-06	1000.0*5.0			
				RAZEM	5000.000
3					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²		
d.3	1402-05		m ²	2000.000	
	1402-06	1000.0*1.0*2			
				RAZEM	2000.000
4					
WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA					
6	analiza	Geodezja powykonawcza wykonanego zadania	kpl		
d.4	własna		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

"DROMIK"