

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY PRZEDSZKOLU W MIEJSCOWOŚCI GARDEJA  
ADRES INWESTYCJI : GARDEJA, dz. nr 1081 Gmina Gardeja  
INWESTOR : GMINA GARDEJA  
ADRES INWESTORA : UL.KWIDZYŃSKA 27 82-520 GARDEJA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
  - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
  - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
  - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
  - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
  - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
  - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
  - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2017 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą sypcharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01 0126-02				
		33,92+16,61+30,02+17,69+17,07+22,77+23,27+10,7+12,69+13,29	m <sup>2</sup>	198,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,030</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04 z.o. 2.13. 9902-01				
		33,92+16,61+30,02+17,69+17,07+22,77+23,27+10,7+12,69+13,29	m <sup>2</sup>	198,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,030</b>
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02 0108-04				
		0,2*198,03	m <sup>3</sup>	39,606	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,606</b>
<b>2</b>		<b>UTWARDZENIE/NAWIERZCHNIA</b>			
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01 0104-02				
		33,92+16,61+30,02+17,69+17,07+22,77+23,27+10,7+12,69+13,29	m <sup>2</sup>	198,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,030</b>
<b>3</b>		<b>ELEMENTY PLACU ZABAW</b>			
5	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stożek linowy	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - domek zestaw	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zestaw zabawowy	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - drabinka linowa łukowa	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - pociąg	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - domek	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wahadłowa z siedziskiem dla maluszka	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak dinozaur	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konik podwójny	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konieczynka	szt.		
d.3	0310-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - regulamin placu zabaw	szt.		
d.3	0310-03 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych - lampa solarna	szt.		
d.3	0708-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000