

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01 0126-02	33,92+16,61+30,02+17,69+17,07+22,77+23,27+10,7+12,69+13,29 <chodnik>50,0	m ² m ²	198,030 50,000	
				RAZEM	248,030
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	0103-04 z.o. 2.13. 9902-01	33,92+16,61+30,02+17,69+17,07+22,77+23,27+10,7+12,69+13,29 <chodnik>50,0	m ² m ²	198,030 50,000	
				RAZEM	248,030
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02 0108-04	0,2*198,03 0,2*50,0	m ³ m ³	39,606 10,000	
				RAZEM	49,606
2		UTWARDZENIE/NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0104-01 0104-02	33,92+16,61+30,02+17,69+17,07+22,77+23,27+10,7+12,69+13,29 <chodnik>50,0	m ² m ²	198,030 50,000	
				RAZEM	248,030
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	50,0	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej TYP STAROBRUK o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	23103-03	<chodnik>50,0	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowe	m ³		
d.2	0402-04 z.o. 2.13. 9902-01 analogia	0,15*0,2*(25,0+15,3+2,7*2+1,5)	m ³	1,416	
				RAZEM	1,416
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05 analogia	25,0+15,3+2,7*2+1,5	m	47,200	
				RAZEM	47,200
3		ELEMENTY PLACU ZABAW			
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stożek linowy	szt.		
d.3	0310-03 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - domek zestaw	szt.		
d.3	0310-03 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - zestaw zabawowy	szt.		
d.3	0310-03 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - drabinka linowa łukowa	szt.		
d.3	0310-03 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - pociąg	szt.		
d.3	0310-03 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-23	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - domek	szt.		
d.3	0310-03 analogia	1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - huśtawka wahadłowa z siedziskiem dla maluszka	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak dinozaur	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konik podwójny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - bujak konieczynka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - regulamin placu zabaw	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stół do gry w szachy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - stojak na rowery	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - ławka z oparciem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - twister	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - ławeczka płaska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - stepper	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - rowerek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - drabinka do brzusków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Dostawa i montaż elementów placu fitness - ławeczka do wyciskania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 5-10 d.3 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych - lampa solarna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000