


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - ZJAZDY - skala 1:20

Kostka betonowa drogowa gr. 8cm, grafitowa
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Podsypka piaskowa gr.15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr.15cm
Podłoże G3



NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel/fax: 607 386 357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Gmina Gardeja 82-520 Gardeja ul. Kwidzyńska 27

Obiekt: droga powiatowa 3220G Klecewo

Adres: Klecewo, działki 20, 22

Skala: 1:20

Branża: Drogowa

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-ZJAZDY

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/Gd/89

Podpis:

Data: 09-2020

Nr rys :

D-4

Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/Gd/89

Podpis:

Data: 09-2020