

PRZĘKRÓJ NORMALNY


hm 0+232

skala 1:20

Kosztka betonowa drogowa gr. 6cm
Podspodka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamane go
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Podspodka płaskowa gr.10 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o $R_m=1,5$ MPa gr.10 cm.
Podłożo G3

Warstwa ściereczka z betonu asfaltowego gr.50cm	Warstwa ściereczka z betonu asfaltowego gr.50cm
Warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego gr.8cm	Warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego gr.8cm
Podbudowa zosiadnica z betonu asfaltowego gr.10cm	Podbudowa zosiadnica z betonu asfaltowego gr.10cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa toranego	Podbudowa pomocnicza z kruszywa toranego
Stabilizowanego mechanicznie wg PN gr.20cm	Stabilizowanego mechanicznie wg PN gr.20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
podłoże G3	podłoże G3

Koszka betonowa drogowa gr. 8cm, grąflowa
Podsyпка cementowa-płaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywą łamane go stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Podsyпка płaskowa gr.15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
Podroze G3



<p>NADZÓR IPROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 tel/fax: (67) 386 351, e-mail: r-korczynski@wp.pl</p>		<p>Skala: 1:20</p>
<p>Investor: <i>Gmina Gardęja 82-520 Gardęja ul Kwidzyńska 27</i></p>		<p>Branża: <i>Drogową</i></p>
<p>Objekt: <i>droga powiatowa 3220G Kleczewo</i></p>		
<p>Adres: <i>Kleczewo, działki 20, 22</i></p>		
<p>Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY, hm 0+232</p>		
<p>Opracował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i> <i>upr. nr 4072/Gd/89</i></p>	<p>Podpis: _____</p> <p>Data: <i>09.2020</i></p>	<p>Nr rys: D-15</p>
<p>Projektował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i> <i>upr. nr 4072/Gd/89</i></p>	<p>Podpis: _____</p> <p>Data: <i>09.2020</i></p>	