


PRZEKRÓJ NORMALNY  
hm 0+300  
skala 1:20

Kostka betonowa drogowa gr. 6cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Podsyпка piaskowa gr.10 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr.10 cm.
Podłoże G3



<div>NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI 82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5 tel/fax: 607 386 357, e-mail: r.korczynski@wp.pl</div>			
Inwestor: Gmina Gardęja 82-520 Gardęja ul Kwidzyńska 27		Skala:	1:20
Objekt: droga powiatowa 3220G Kiecwino		Branża:	Drogowa
Adres: Kiecwino, działki 20, 22			
Nazwa rysunku: <b>PRZEKRÓJ NORMALNY, hm 0+300</b>			
Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński upr. nr 4072/Gd/89	Podpis:	Nr rys : <b>D-16</b>	
	Data: 09.2020		
Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński upr. nr 4072/Gd/89	Podpis:		
	Data: 09.2020		