


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZATOKI POSTOJOWEJ skala 1:20

KOSTKA KAMIENNA, BRUKOWA GR.16cm NA PODSYPCE CEM-PIASK GR.5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.38cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM $R_m=2,5MPa$ GR.15cm
PODŁOŻE G3



## NADZÓR I PROJEKTOWANIE RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel/fax: 607 386 357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Gmina Gardeja 82-520 Gardeja ul. Kwidzyńska 27

Obiekt: droga powiatowa 3220G Klecewo

Adres: Klecewo, działki 20, 22

Skala: 1:20

Branża: Drogowa

Nazwa rysunku:

**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-ZATOKA POSTOJOWA**

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński  
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:  
Data: 09-2020

Nr rys :

**D-6**

Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński  
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:  
Data: 09-2020