

**Bojanowo: 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m.Golina Wielka dz. nr 348, 345, 340, 353 na długości - 161 mb, 2. Przebudowa drogi gminnej w m.Golina Wielka dz.nr 65 na długości 163 mb**

**Numer ogłoszenia: 300860 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 248748 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Bojanowo, Rynek 12, 63-940 Bojanowo, woj. wielkopolskie, tel. 065 5456230, faks 065 5456640.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m.Golina Wielka dz. nr 348, 345, 340, 353 na długości - 161 mb, 2. Przebudowa drogi gminnej w m.Golina Wielka dz.nr 65 na długości 163 mb.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa drogi gminnej na odc 161 mb w Golinie Wielkiej oraz przebudowa łącznika nr 1 na długości 69 mb i łącznika nr 2 na długości 23 mb wraz z odwodnieniem. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót drogowych : - roboty pomiarowe, - wykonanie kolektora  $\varnothing$  315 mm do odprowadzenia wód opadowych z dróg - uzupełnienie odwodnienia poprzez wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z połączeniem i wykonaniem studni kontrolnych. kanalizacji deszczowej - ułożenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych - roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję jezdni oraz ławy krawężnikowe wraz z profilowaniem podłoża i zagęszczeniem -ułożenie krawężnika - opornika drogowego 12x25 cm z uprzednim wykonaniem ławy betonowej z oporem - ułożenie konstrukcji jezdni; - w-wy odcinającej gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o  $R_m=2,5$  MPa - wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/31,mm stabilizowanego mechanicznie - ułożenie nawierzchni o szer. 6,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm posadowionej na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. a 5 cm Należy ułożyć nawierzchnię na szer.4,0 m z kostki koloru szarego, a na szer. 1,0 m kostkę koloru czerwonego - pas preferowany dla ruchu pieszego. - regulacja wysokościowa urządzeń znajdujących się w jedni - włazy, zawory, istniejące studnie wpustowe i kontrolne..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.23-7.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 29.07.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.**

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.**

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Spółka Jawna Andrzej Skoczyła i Krzysztof Głuszko, Wrocławska 111, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 496204,93 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 349377,05
- **Oferta z najniższą ceną:** 349377,05 / **Oferta z najwyższą ceną:** 500820,43
- **Waluta:** PLN.