

KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowy drogi gminnej w Giżynie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,20		
2	01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni brukowej o grubości 15 cm z załad. i transp. poza teren bud	m2	530		
3	02.01.01.	Koryta wykonane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat II-IV na całej szerokości jezdni	m2	1030		
4	08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	m	373		
5	08.05.01	Ściek z ele.betonowych szer. 33cm na ławie betonowej gr 17 cm i podsypce cem-piask gr 5cm	m	36		
6	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2	940		
7	04.02.01	Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże wytwarzanej w węźle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	940		
8	05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej bez,faz grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	940		
9	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotmi rozbiórkowymi i odtworzeniowymi	m	15		
10	03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	1		
Razem netto				zł		
Podatek VAT 23 %				zł		
Ogółem brutto				zł		

słownie:

Opracował: