

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO PIERWSZE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydartowo Pierwsze z nawierzchni ziemnej na nawierzchnię płyt betonowych typu PDTP dz nr 130, 12, 91 obręb Wydartowo Pierwsze, dz nr 203 i 209 obręb Gościejewice						
I D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,80		
2	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00		
3	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,03		
4	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²	300,00		
5	KNR 2-31 140604	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1,00		
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
II D-04.00.00 POBUDOWA						
6	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	2367,16		
7	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi	m3	828,51		
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2367,16		
9	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	2367,16		
Razem dział: D-04.00.00 POBUDOWA						
III D-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
10	KNNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki) grubości 15 cm, na podsypce cementow-piaskowej gr. 11cm spoiny wypełnione piaskiem	m ²	70,00		
11	KNR 13-12 1501-01 analogia	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 cm na podsypce piaskowej gr. 10cm	m ²	1219,20		
12	KNR 2-31 0114-05 analogia	Nawiechnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 17cm -dotyczy zaklinowania płyt żelbetowych i poboczy	m ²	1077,96		
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
IV D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
13	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	62,00		
14	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod opornik betonowa z oporem	m3	4,03		
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,00		
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (zł)						
Podatek VAT (zł)						
Ogółem wartość kosztorysowa robót (zł)						