

# PRZEDMIAR

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO PIERWSZE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydartowo Pierwsze z nawierzchni ziemnej na nawierzchnię płyt betonowych typu PDTP dz nr 130, 12, 91 obręb Wydartowo Pierwsze, dz nr 203 i 209 obręb Gościejewice</b>				
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
I				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,80
2	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00
3	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,03
4	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m <sup>2</sup>	300,00
5	KNR 2-31 140604	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1,00
<b>D-04.00.00 PODBUDOWA</b>				
II				
6	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	70+1219,20+1077,9=2367,16
7	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowładowczymi	m3	2367,15x0,5=1183,58
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	70+1219,20+1077,9=2367,16
9	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	70+1219,20+1077,9=2367,16
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>				
III				
10	KNNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych ( trylinki ) grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 11cm spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	70,00
11	KNR 13-12 1501-01 analogia	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 cm na podsypce piaskowej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	1219,20
12	KNR 2-31 0114-05 analogia	Nawiechnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 17cm -dotyczy zaklinowania płyt żelbetowych i poboczy	m <sup>2</sup>	1077,96
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
IV				
13	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	62,00
14	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod opornik betonowa z oporem	m3	62*0,065=4,03
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,00