

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W GOŁASZYNIE W PASIE DROGI GMINNEJ NR 816008P ORAZ NA DZIAŁKACH O NR EWID.291 I 295/23

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W GOŁASZYNIE W PASIE DROGI GMINNEJ NR 816008P ORAZ NA DZIAŁKACH O NR EWID.291 I 295/23					
I D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,71		
2	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00		
3	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonową	m	355,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm	m	793,50		
5	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego grubości 15cm		18,50		
6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej DO PONOWNEGO WBUDOWANIA wraz paletowaniem (palety wykonawcy) i transportem do 5km	m2	89,00		
7	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych/ kostki betonowej wraz paletowaniem (palety wykonawcy) - 70% transport w miejsce wskazane przez Inwestora, pozostałe 30% gruz (do ponownego w wbudowania, transport do 5km)	m2	705,00		
8	Załadunek i wywóz gruzu	m3	92,91		
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
II D-04.00.00 PODBUDOWA					
9	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - pod chodnik	m ²	1008,00		
10	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - pod zjazdy	m ²	174,60		
11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi	m3	135,72		
12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1182,60		
13	Warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 20cm -zjazdy	m2	174,60		
14	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr 10cm	m2	1008,00		
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA					
III D-05.00.00 NAWIERZCHNIA					
15	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego z paskiem koloru czerwonego gr 8cm /kostka WYKONAWCY/ kształtu BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa grub. 3 cm	m ²	1008,00		
16	Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwono /kostka WYKONAWCY/ kształtu HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa grub. 3 cm	m ²	154,60		
17	Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 7cm na podbudowie z kruszywałamamanego 0-31,5mm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem - komplet wraz z rozbiórkami cięciem i robotami ziemnymi i wykonanie sprysku emulsją i grysami na połączeniu ze starą nawierzchnią - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI PRZY KRAWĘŻNIKU, ORAZ WYKONANIE POSZERZENIA	m ²	80,00		
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA					
IV D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
18	Ława pod opornik betonowa z oporem pod krawężniki wraz z wykonaniem rowka pod krawężnik z ławą	m3	27,17		
19	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	418,00		
20	Ława pod opornik betonowa z oporem pod obrzeża wraz z wykonaniem rowka pod obrzeże z ławą	m3	39,22		
21	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	980,50		
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
V POZOSTAŁE ROBOTY					
22	Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem dł. 26m i podłączeniem do istniejącej studni - komplet robót: roboty rozbiórkowe, ziemne, instalacyjne, wykończeniowe, odtworzenie nawierzchni	kpl	1,00		
Razem dział: POZOSTAŁE ROBOTY					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (zł)					
Podatek VAT (zł)					
Ogółem wartość kosztorysowa robót (zł)					