
KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAJEWO SZWELICE
ADRES INWESTYCJI : PAJEWO SZWELICE, GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK
INWESTOR : Gmina Gołymin-Ośrodek
ADRES INWESTORA : ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ()
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pajewo Szwelice (od km 0+000,00 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1212W do km 0+965,59 wraz z fragmentem skrzyżowania z drogą gminną nr 120450W) w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
2	JEZDNIA	2	5
3	INŻYNIERIA RUCHU	6	9

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.966		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		JEZDNIA				
2	KNR 2-31 1002-d.2 04	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 1	m ²	5014.000		
3	KNR 2-31 1002-d.2 03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 2	m ²	5014.000		
4	KNR 2-31 1002-d.2 02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 3	m ²	5014.000		
5	KNR 2-31 1002-d.2 01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 4	m ²	5014.000		
Razem dział: JEZDNIA						
3		INŻYNIERIA RUCHU				
6	KNR 2-25 0419-d.3 05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50 mm - rozebranie	szt.	2.000		
7	KNR 2-31 0702-d.3 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	10.000		
8	KNR 2-31 0703-d.3 03	Zdejmovanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	4.000		
9	KNR 2-31 0703-d.3 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	18.000		
Razem dział: INŻYNIERIA RUCHU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.966	km	0.966	
				RAZEM	0.966
2		JEZDNIA			
2 d.2	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamien- nym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 1	m ²		
		965.6*5+30*5+36	m ²	5014.000	
				RAZEM	5014.000
3 d.2	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamien- nym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 2	m ²		
		965.6*5+30*5+36	m ²	5014.000	
				RAZEM	5014.000
4 d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamien- nym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 3	m ²		
		965.6*5+30*5+36	m ²	5014.000	
				RAZEM	5014.000
5 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamien- nym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 4	m ²		
		965.6*5+30*5+36	m ²	5014.000	
				RAZEM	5014.000
3		INŻYNIERIA RUCHU			
6 d.3	KNR 2-25 0419-05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50 mm - rozebranie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.3	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.3	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- nych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- nych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	428.3072		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	emulsja asfaltowa kationowa	kg	41465.7800		41465.7800			
2.	gruz	m ³	0.4500		0.4500			
3.	grys kamienny	t	56.6582		56.6582			
4.	grys kamienny'	t	128.3584		128.3584			
5.	grys kamienny"	t	102.7870		102.7870			
6.	grys kamienny"	t	76.7142		76.7142			
7.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.1005		0.1005			
8.	słupki z rur stalowych	szt.	10.0000		10.0000			
9.	tablice znaków drogowych	szt.	18.0000		18.0000			
10.	woda	m ³	0.0500		0.0500			
11.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3	m-g	66.1848		
2.	rozsywacz grysów doczepny	m-g	66.1848		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	7.2450		
4.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	98.2744		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0200		
6.	skraparka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3	m-g	66.1848		
7.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	66.1848		
				RAZEM	

Słownie: