



LEGENDA:
1. Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni o grubości warstwy 1,8 - 2,5 cm (naprzemiennie warstwa lepiszcza i kruszywa coraz mniejszej frakcji - poczwórna warstwa)
2. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm
3. Istniejąca konstrukcja jezdni - jezdni żwirowa
4. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Przekrój normalny Nr 1



		Cezary Mikołajewski Witosa 6/3 06-300 Przasnysz tel. 509 844 674		Nip: 761-153-11-96 Regon: 364346630 biuro@infra-kom.com www.infra-kom.com
Inwestor : GMINA GOŁYMIN OŚRODEK				
Nazwa obiektu : Droga gminna relacji Pajewo Wielkie-Marowy Kafasy				Branża : Budowlana
Temat opracowania : Przebudowa drogi gminnej relacji Pajewo Wielkie-Morawy Kafasy				Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku : Przekrój normalny				Skala : 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				Data : 09. 2017r.
Imię i nazwisko :		Podpis :		Nr uprawnień :
Projektant : Marian Tromski		337/Wa/71		Rys. nr : 4
Sprawdza Jacy : Cezary Mikołajewski		MAZ/0515/PWBD/15		