

IOŚ.7013.17.2018

Dotyczy : zapytania ofertowego na zadanie pn. „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej przy obiekcie ZPO w Gołyminie – Ośrodku.”

Do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące w/w zapytania ofertowego :

1. Czy zamawiający rezygnuje z konieczności ułożenia drenu w kanale z przeciętej ręcznie rury PVC 125mm? Takie rozwiązanie дренаżu jest niezgodne z zaleceniem producenta systemu дренаżu i ogranicza jego wydajność . Ponadto znacząco podraża inwestycję.
2. Proszę o wyjaśnienie i określenie tego na rzucie jakie długie odcinki i w których miejscach mają być wykonane z rury PVC układanej na podłożu betonowym? Jaka ma być średnica tej rury > Czy wystarczy zgodnie z zaleceniem producenta rury układać ją tylko na podsypce z piasku ?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Można zrezygnować z ułożenia rurociągu w korytku . Rurociąg proszę ułożyć zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Rura do ułożenia na podsypce piaskowo – cementowej to rurociąg Fi 60 cm o dł.65.00 cm. Podsypkę piaskowo – cementową można zastąpić samą podsypką o gr. 20 cm i stopniu zagęszczenia $\lambda_d=0.97$


Andrzej Czuchanowski