
Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Garaż dobudowany do budynku remizy - II etap.
ADRES INWESTYCJI : Wątkowo, dz. nr 31/2
INWESTOR : Gmina Gołymin Ośrodek
ADRES INWESTORA : Gołymin Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marian Pawłowski

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Garaż w Watkowie					
1		Etap II. Roboty murowe przyziemia oraz konstrukcja dachu z pokryciem.			
1	KNR 2-02 d.1 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm (10.78+6.16*2+6.66)*4.16+10.78*1.18*0.5-4.0*3.5-0.9*2.0-0.6*1.2*2	m ² m ²	112.922	
				RAZEM	112.922
2	KNR 2-02 d.1 0210-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 0.24*0.3*4.6 +0.24*0.3*4.8+0.24*0.25*1.8*3	m ³ m ³	1.001	
				RAZEM	1.001
3	KNR 2-02 d.1 0211-04	Wience żelbetowe na ścianach zewnętrznych dwustronnie deskowane szer.prze- wiązek do 0.3m (11.02+5.92)*2*0.24*0.24	m ³ m ³	1.951	
				RAZEM	1.951
4	KNR 2-02 d.1 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta- ków 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d.1 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 d.1 0408-06	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyt. 0.12*0.22*14*7.02	m ³ m ³	2.595	
				RAZEM	2.595
7	KNR 2-02 d.1 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyt. 0.1*0.14*14*2*1.2	m ³ m ³	0.470	
				RAZEM	0.470
8	KNR 2-05 d.1 1004-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych mont- owanych do konstrukcji drewnianej. (9.59/0.988+2.51/0.866)*6.78	m ² m ²	85.461	
				RAZEM	85.461
9	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 11.50*0.25+(11.5+6.28*2)*0.2 +1.25*2*0.25	m ² m ²	8.312	
				RAZEM	8.312
10	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 11.50*0.55+6.78*0.6	m ² m ²	10.393	
				RAZEM	10.393
11	KNR-W 2-02 d.1 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 6.78*2	m m	13.560	
				RAZEM	13.560
12	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.8*2	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
13	KNR 2-02 d.1 1003-04	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodelne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o pow. 0.6-1.0 m2 0.6*1.2*2	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
14	KNR-W 2-02 d.1 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- sadzkowe 10.78*5.68	m ² m ²	61.230	
				RAZEM	61.230
16	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 10.78*5.68*0.2	m ³ m ³	12.246	
				RAZEM	12.246