

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

**przebudowa drogi gminnej Zawady Dworskie - Zawady Włociańskie
od km 0 + 000 do km 1 + 053**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.053		
2 d.1	KNNR 1 0101-01 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	28		
3 d.1	KNNR 1 0101-02 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	25		
4 d.1	KNNR 1 0101-03 Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	1		
5 d.1	KNNR 1 0101-07 analogia Uproszczona	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100 cm	szt.	3		
6 d.1	KNNR 1 0107-01 Uproszczona	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2km. 28x0.07+25x0.20+1x0.24+3x0.77	mp	9.51		
7 d.1	KNNR 1 0107-03 Uproszczona	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 28x0.06+25x0.17+1x0.42+3x2.62	mp	14.26		
8 d.1	KNNR 1 0107-02 Uproszczona	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 28x0.05+25x0.07+1x0.17+3x0.88	mp	5.96		
9 d.1	wycena własna Uproszczona	Przestawienie słupa telekomunikacyjnego (linia telefoniczna napowietrzna)w km 0+635	szt.	1		
Razem dział: ROBOTY P		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
10 d.2	KNNR 1 0303-02 analogia Uproszczona	Roboty ziemne z poprzecznym przerzutem na odl.do 10 m w gr.kat. III	m3	283		
11 d.2	KNNR 1 0202-08 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	243		
12 d.2	KNNR 1 0202-08 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	160		
13 d.2	KNNR 1 0208-01 Uproszczona	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m3	160		
Razem dział: ROBOTY Z		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		UMOCNIENIE SKARP				
14 d.3	KNNR 1 0503-01 Uproszczona	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	898		
15 d.3	KNNR 1 0503-05 Uproszczona	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	852		
Razem dział: UMOCNIEN		Razem dział: UMOCNIENIE SKARP				
4		PODBUDOWA				
16 d.4	KNNR 6 0103-03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4095		

17 d.4	KNNR 6 0102-03 Uproszczona	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni I	m2	1170		
18 d.4	KNNR 6 0104-01 Uproszczona	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	3185		
Razem dział: PODBUDO		Razem dział: PODBUDOWA				
5	NAWIERZCHNIA					
19 d.5	KNNR 6 0202-05 z.o.2.6. 9901-02 Uproszczona	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	1170		
20 d.5	KNNR 6 0202-05 Uproszczona	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2	2015		
21 d.5	KNNR 6 0202-08analogia Uproszczona	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2	5265		
Razem dział: NAWIERZC		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
6	POBOCZA					
22 d.6	KNNR 6 0202-07analogia Uproszczona	Pobocza - nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 6 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2	2106		
Razem dział: POBOCZA		Razem dział: POBOCZA				
7	ZJAZDY					
23 d.7	KNNR 6 0102-01analogia Uproszczona	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m2	791		
24 d.7	KNNR 6 0202-07 Uproszczona	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2	791		
Razem dział: ZJAZDY		Razem dział: ZJAZDY				
8	PRZEPUSTY					
25 d.8	KNNR 1 0212-02analogia Uproszczona	Wykonanie wykopu pod przepusty o średnicy 400 mm w km 0+051 i 0+395	m3	20.4		
26 d.8	KNNR 6 0605-06 analogia Uproszczona	Przepusty rurowe i - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	15		
27 d.8	KNNR 6 0605-03analogia Uproszczona	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	4		
28 d.8	KNNR 1 0201-02 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- rowy odprowadzające wodę z projektowanych przepustów	m3	14		
Razem dział: PRZEPUST		Razem dział: PRZEPUSTY				

Razem netto

VAT 22%

Ogółem brutto