

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej Zawady D. - Zawady W. od km 0+000 do km 1 +053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1.053	km	1.053	
				RAZEM	1.053
2 d.1	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
3 d.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
4 d.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNNR 1 0101-07analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 100 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2km. 28x0.07+25x0.20+1x0.24+3x0.77	mp		
		9.51	mp	9.510	
				RAZEM	9.510
7 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 28x0.06+25x0.17+1x0.42+3x2.62	mp		
		14.26	mp	14.260	
				RAZEM	14.260
8 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 28x0.05+25x0.07+1x0.17+3x0.88	mp		
		5.96	mp	5.960	
				RAZEM	5.960
9 d.1	wycena własna	Przestawienie słupa telekomunikacyjnego (linia telefoniczna napowietrzna)w km 0+635	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
10 d.2	KNNR 1 0303-02analogia	Roboty ziemne z poprzecznym przerzutem na odl.do 10 m w gr.kat. III	m3		
		283	m3	283.000	
				RAZEM	283.000
11 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		243	m3	243.000	
				RAZEM	243.000
12 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		160	m3	160.000	

				RAZEM	160.000
13 d.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m3		
		160	m3	160.000	
				RAZEM	160.000
3		UMOCNIENIE SKARP			
14 d.3	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		898	m2	898.000	
				RAZEM	898.000
15 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		
		852	m2	852.000	
				RAZEM	852.000
4		PODBUDOWA			
16 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		4095	m2	4095.000	
				RAZEM	4095.000
17 d.4	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni I	m2		
		1170	m2	1170.000	
				RAZEM	1170.000
18 d.4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		3185	m2	3185.000	
				RAZEM	3185.000
5		NAWIERZCHNIA			
19 d.5	KNNR 6 0202-05 z.o.2.6. 9901-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		1170	m2	1170.000	
				RAZEM	1170.000
20 d.5	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2		
		2015	m2	2015.000	
				RAZEM	2015.000
21 d.5	KNNR 6 0202-08analogia	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2		
		5265	m2	5265.000	
				RAZEM	5265.000

6		POBOCZA			
22 d.6	KNNR 6 0202-07analogia	Pobocza - nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 6 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2		
		2106	m2	2106.000	
				RAZEM	2106.000
7		ZJAZDY			
23 d.7	KNNR 6 0102-01analogia	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m2		
		791	m2	791.000	
				RAZEM	791.000
24 d.7	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m2		
		791	m2	791.000	
				RAZEM	791.000
8		PRZEPUSTY			
25 d.8	KNNR 1 0212-02analogia	Wykonanie wykopu pod przepusty o średnicy 400 mm w km 0+051 i 0+395	m3		
		20.4	m3	20.400	
				RAZEM	20.400
26 d.8	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe i - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
27 d.8	KNNR 6 0605-03analogia	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.8	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- rowy odprowadzające wodę z projektowanych przepustów	m3		
		14	m3	14.000	
				RAZEM	14.000