

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinym	km		
d.1	0119-03	1.205	km	1.205	
				RAZEM	1.205
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0813-04	220+62+75+18+44+65+160+22+1210	m	1876.000	
				RAZEM	1876.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki klinkierowej	m ²		
d.2	0805-03	660+36	m ²	696.000	
				RAZEM	696.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²		
d.2	0805-03 analogia	837+125.89+491.64	m ²	1454.530	
				RAZEM	1454.530
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0805-03	75.52+4.6+28.8+54.06	m ²	162.980	
				RAZEM	162.980
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0813-03 analogia	192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
7	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0815-01	587	m ²	587.000	
				RAZEM	587.000
8	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych	m		
d.2	0817-03	76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
9	KNR 2-31	Rozebranie studzienek ściekowych wraz z wpustami oraz zasypaniem gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa	szt		
d.2	0817-03 analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	kalkulacja	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze słupkami	m		
d.2	własna	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2	0102-01	1166.25	m ²	1166.250	
				RAZEM	1166.250
3		Roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie	m ³		
d.3	0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 5 km	m ³	751.340	
		21.59+696.29+32.77+0.69		RAZEM	751.340
13	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i dowiezieniem piasku srednioziarnistego	m ³		
d.3	0235-01	5.13+210.68+12.48+3.13	m ³	231.420	
				RAZEM	231.420
4		Nawierzchnia jezdni			
14	KSNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod w-wę wyrównawczą	m ²		
d.4	1005-06	7431.04-40.64-937.12	m ²	6453.280	
				RAZEM	6453.280
15	KSNR 6	Skropienie emulsją asfalt. kationową szybkorozpadową nawierzchni drogowych pod w-wę wyrównawczą	m ²		
d.4	1005-07	7431.04-40.64-937.12	m ²	6453.280	
				RAZEM	6453.280
16	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej kruszywem łamanym 0/22 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm	t		
d.4	0107-01	180	t	180.000	
				RAZEM	180.000
17	KSNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z AC 16W	t		
d.4	0108-02	162	t	162.000	
				RAZEM	162.000