

Przedmiar robót

Obiekt Droga
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Budowa Szczepanki - Buk Pomorski - etap II
Inwestor UMiG Jabłonowo Pomorskie

Droga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przebudowa drogi Szczepanki- Buk Pomorski				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 750x3,5	m2	2.625,000
		razem	m2	2.625,000
2	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm 750x3,5x0,5	m2	1.312,500
		razem	m2	1.312,500
3	KNR 2-31 1002/07 Modyfikacja	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 8-16 750x3,5	m2	2.625,000
		razem	m2	2.625,000
4	KNR 2-31 1002/04 Modyfikacja	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 18 dm ³ /m ² o frakcji 6,3-12,5 750x3,5	m2	2.625,000
		razem	m2	2.625,000
5	KNR 2-31 1002/05 Modyfikacja	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm ³ /m ² o frakcji 5-8 750x3,5	m2	2.625,000
		razem	m2	2.625,000
6	KNR 2-31 1003/06 Modyfikacja	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej o lepisczcu z emulsji asfaltowej z kruszywem naturalnym 6 dm ³ /m ² o frakcji 2-5 750x3,5	m2	2.625,000
		razem	m2	2.625,000

Droga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Przebudowa drogi Szczepanki- Buk Pomorski				
1	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.625,000		
2	KNR 2-31 0114/03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.312,500		
3	KNR 2-31 1002/07 Modyfikacja Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 8-16	m2	2.625,000		
4	KNR 2-31 1002/04 Modyfikacja Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 18 dm3/m2 o frakcji 6,3-12,5	m2	2.625,000		
5	KNR 2-31 1002/05 Modyfikacja Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8	m2	2.625,000		
6	KNR 2-31 1003/06 Modyfikacja Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej o lepiszczu z emulsji asfaltowej z kruszywem naturalnym 6 dm3/m2 o frakcji 2-5	m2	2.625,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				