

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
1	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	0.3*3*5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
2	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-01	0.3*3*0.8	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
3	KNNR 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej	kg zbr.		
d.1	0406-02	8*5*1	kg zbr.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	KNNR 2	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-01	0.3*2*0.4*5	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
5	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-01	(6*4+5*4)*3	m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
6	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-03	(6.00*4.00+5.00*4.00)*3+6.00*5.00*2+4.00*4.00*3*3+4.00*4.00*3	m <sup>2</sup>	384.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	(1.40*1.75)*2+(2.4*1.75)*4	m <sup>2</sup>	21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.700</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02	(1.00*1.75)*4*0.25	m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (drzwi wejściowe) o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.30*2.25	m <sup>2</sup>	2.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.925</b>
10	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-10	(1.35*1.75)*6	m <sup>2</sup>	14.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.175</b>
11	KNR 2-02	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szer. do 30 cm dł. 6 x 1,40 m	szt		
d.1	0129-02	6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNR 2-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej o szer. do 25 cm. Demontaż starych parapetów	m		
d.1	1114-07	6*1.40	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	(0.9*2.10)*6	m <sup>2</sup>	11.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.340</b>
14	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-12	1.30*2.20	m <sup>2</sup>	2.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.860</b>
15	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-01	(0.9*2.10)*6	m <sup>2</sup>	11.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.340</b>
2		<b>Podłogi i posadzki</b>			
17	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-02	6.00*5.00*2	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
18	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00*4.00*3	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
19	KNR 0-12 d.2 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm 16.00*3	m		
			m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
20	KNR 2-02 d.2 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe 6.00*5.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
21	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 6.00*5.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja elektryczna wewnętrzna</b>			
22	KNNR 5 d.3 1207-04	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie 200.00	m		
			m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
23	KNR 5-08 d.3 0107-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 200.00	m		
			m	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
24	KNR 5-08 d.3 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 100.00	m		
			m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
25	KNR 5-08 d.3 0204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 600.00	m		
			m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
26	KNNR 5 d.3 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 20.00	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
27	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 15.00	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
28	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 15.00	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
29	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>4</b>		<b>Remont schodów wejściowych</b>			
30	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 3.30*1.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.290</b>
31	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (2.2*3.30)+(2.20*0.16)+(2.20*0.3)+(3.30*0.3)+(3.30*1.30)+(0.7*2.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.092</b>
32	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek(gresowe, mrozodporne, antypoślizgowe) 30x30 cm układanych na klej (2.2*3.30)+(2.20*0.16)+(2.20*0.3)+(3.30*0.3)+(0.7*2.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.802</b>