

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 226134-2013 z dnia 2013-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaśliska

Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej, obejmuje m.in.: 1) Roboty ogólnie budowlane: a) Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 4,50 m³; b) Uzupełnienie ścian oraz...

Termin składania ofert: 2013-06-28

Jaśliska: Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej

Numer ogłoszenia: 275378 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226134 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, faks 13 4310593.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej, obejmuje m.in.: 1) Roboty ogólnie budowlane: a) Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 4,50 m³; b) Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 0,72 m³; c) Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej - 40,00 kg; d) Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów - 1,20 m²; e) Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów - 132,00 m²; f) Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem - 384,00 m²; g) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² - 21,70 m²; h) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - 1,75 m³; i) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (drzwi wejściowe) o powierzchni ponad 2 m² - 2,925 m²; j) Montaż okien

rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o paw. do 2.5 m²; k) Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szer. do 30 cm dł. 6 x 140 m - 6 szt.; l) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej o szer. do 25 cm. Demontaż starych parapetów - 8,40 m; m) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m² - 11,34 m²; n) Montaż drzwi wejściowych z PCVz obróbką obsadzenia - 2,86 m²; o) Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt. drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - 6 szt.; p) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m² fabrycznie wykończone - 11,34 m²; 2) Podłogi posadzki: a) Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - 60,00 m²; b) Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych owym. 30x30 m² cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - 48,00 m²; c) Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - 48,00 m; d) Izolacje pod panele podłogowe - 60,00 m²; e) Posadzki z paneli podłogowych - 60,00 m²; 3) Instalacja elektryczna wewnętrzna: a) Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie - 200,00 m; b) Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - 200,00 m; c) Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm² (podłoże betonowe) układany w tynku - 100,00 m; d) Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm² wciągane do rur - 600,00 m; e) Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 3 wylotach - 20,00 szt.; f) Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm - 15,00 szt.; g) Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² - 15,00 szt.; h) Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygosczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² - 10,00 szt.; 4) Remont schodów wejściowych: a) Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m² - 4,29 m²; b) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - 15,092 m²; c) Okładziny schodów z płytek(gresowe, mrozooodporne, antypoślizgowe) 30x30 cm układanych na klej - 10,802 m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.42.11.30-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 413 -
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na odstawie

umowy Nr 00906-6930-UM0940016/12 z dnia 20.03.2013r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane FUNDAMENT Józef Pelczarski, ul. 3 maja 172, 38-481 Rymanów Zdrój,
kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35235,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 42582,71

Oferta z najniższą ceną: 42582,71 / **Oferta z najwyższą ceną:** 42582,71

Waluta: PLN.