

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane			
1	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.3*3*5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNNR 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.3*3*0.8	m ³ m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
3	KNNR 3 d.1 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 8*5*1	kg zbr. kg zbr.	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNNR 2 d.1 0804-01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów 0.3*2*0.4*5	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNNR 2 d.1 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów (6*4+5*4)*3	m ² m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
6	KNNR 2 d.1 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem (6.00*4.00+5.00*4.00)*3+6.00*5.00*2+4.00*4.00*3*3+4.00*4.00*3	m ² m ²	384.000	
				RAZEM	384.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (1.40*1.75)*2+(2.4*1.75)*4	m ² m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
8	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1.00*1.75)*4*0.25	m ³ m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
9	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (drzwi wejściowe) o powierzchni ponad 2 m ² 1.30*2.25	m ² m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
10	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² (1.35*1.75)*7	m ² m ²	16.538	
				RAZEM	16.538
11	KNR 2-02 d.1 0129-02	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV o szer. do 30 cm dł. 6 x 1,40 m 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 2-02 d.1 1114-07	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekaniej o szer. do 25 cm. Demontaż starych parapetów 7*1.40	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
13	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m ² (0.9*2.10)*6	m ² m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
14	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką osadzenia 1.30*2.20	m ² m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
15	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone (0.9*2.10)*6	m ² m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
2		Podłogi i posadzki			
17	KNNR 2 d.2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm 6.00*5.00*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
18	KNNR 2 d.2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 4.00*4.00*3	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-12 d.2 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm 16.00*3	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
20	KNR 2-02 d.2 0616-01	Izolacje pod panele podlogowe 6.00*5.00*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
21	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podlogowych 6.00*5.00*2	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
22	KNNR 5 d.3 1207-04	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie 200.00	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
23	KNR 5-08 d.3 0107-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 200.00	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
24	KNR 5-08 d.3 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
25	KNR 5-08 d.3 0204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² wciągane do rur 600.00	m m	600.000	
				RAZEM	600.000
26	KNNR 5 d.3 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 20.00	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 15.00	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 15.00	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Remont schodów wejściowych			
30	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 3.30*1.30	m ² m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
31	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (2.2*3.30)+(2.20*0.16)+(2.20*0.3)+(3.30*0.3)+(3.30*1.30)+(0.7*2.20)	m ² m ²	15.092	
				RAZEM	15.092
32	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek(gresowe, mrozodporne, antypoślizgowe) 30x30 cm układanych na klej (2.2*3.30)+(2.20*0.16)+(2.20*0.3)+(3.30*0.3)+(0.7*2.20)	m ² m ²	10.802	
				RAZEM	10.802