

# PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "DO BIŁASA" (dz. nr ewid.  
3087) w km 0+000-0+100**

**Sporządził:**

.....  
(podpis i pieczęć)

Data opracowania: sierpień 2014



# PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "DO BIŁASA" (dz. nr ewid. 3087) w km 0+000-0+100

### PRZEBUDOWA DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
<b>ROBOTY DROGOWE</b>					
x	D 01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
x	D 01.01.01		<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>	x	x
1	D 01.01.01	11	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,10
			Odtworzenie trasy drogi i mostu: (100+0)/1000	km	0,100
x	D 02.00.00		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
x	D 02.01.01		<b>Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V</b>	x	x
2	D 02.01.01	11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V	m <sup>3</sup>	34,00
			Wykopy - część drogowa, na przerzut. Grunt do ponownego wbudowania na miejscu budowy	m <sup>3</sup>	34,00
x	D 04.00.00		<b>PODBUDOWY</b>	x	x
x	D 04.01.01		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>	x	x
3	D 04.01.01	15	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 54cm	m <sup>2</sup>	340,00
			Koryto na całej szerokości korpusu drogi pod wykonanie warstw podbudowy na odcinkach wykopów	m <sup>2</sup>	340,00
x	D 04.03.01		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	x	x
4	D 04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	340,00
			oczyszczenie warstw niebitumicznych		
			340,00	m <sup>2</sup>	340,00
5	D 04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	60,90
			Skropienie dowiązania na drodze: wg tab. Nr 3		
			skropienie warstw bitumicznych		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
			(100+100+3)*0,3	m <sup>2</sup>	60,90
<b>x</b>	<b>D 04.04.04</b>		<b>Podbudowa z tłucznia kamiennego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń 4-63 mm), gr. w-wy 15 cm	m <sup>2</sup>	360,00
			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń 4-63 mm), gr. w-wy 15 cm. Obmiar wg tab. 3		
			340+20	m <sup>2</sup>	360,00
7	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm), gr. w-wy 8 cm	m <sup>2</sup>	360,00
			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm), gr. w-wy 8 cm		
			360,00	m <sup>2</sup>	360,00
<b>x</b>	<b>D 05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>D 05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8	D 05.03.05	11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca na dojazdach gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	335,00
			Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca na dojazdach, gr. w-wy 4 cm. Obmiar wg tab. 3		
			315+20	m <sup>2</sup>	335,00
9	D 05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	320,00
			Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm. Obmiar wg tab. 3		
			300+20	m <sup>2</sup>	320,00
<b>x</b>	<b>M 26.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>D 08.05.01</b>		<b>Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	D 08.05.01	11	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm	m	25,00
			Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x16 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 10 cm	m	25,00
<b>x</b>	<b>D 03.00.00</b>		<b>ODWODNIENI KORPUSU DROGOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>D 03.02.01</b>		<b>RURY DO ODWODNIENIA DROGI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	D 03.02.01	52	Odbudowa przepustu z rur betonowych zbrojonych D=600 mm, kl. obc. B	m	6,00

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
			Odbudowa przepustu z rur betonowych zbrojonych D=600 mm, kl. obc. B - odprowadzenie wód opadowych z wykonaniem wylotu z kamienia na zaprawie cementowej. W zakresie ująć roboty ziemne związane z wykonaniem przekopu przez istniejącą drogę		