

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi (dz. nr ewid. 3953) w miejscowości Posada Jaślicka w km 0+000-0+150

MODERNIZACJA DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
ROBOTY DROGOWE					
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x
1	D 01.01.01	11	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,150
			Odtworzenie trasy drogi i mostu: (150+0)/1000	km	0,150
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x
2	D 04.01.01	15	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 10 cm	m ²	450,00
			Koryto na całej szerokości korpusu drogi pod wykonanie warstw podbudowy na odcinkach wykopów z transportem urobku do 5 km	m ²	450,00
x	D 04.04.04		Podbudowa z kruszywa naturalnego	x	x
3	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka 4-63 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	450,00
			Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka 4-63 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar wg tab. 1	m ²	450,00
			450,00	m ²	450,00
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x
x	D 05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	D 05.03.05	11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółka 4-63 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	405,00
			Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółka 4-63 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar wg tab. 1	m ²	405,00
			405,00	m ²	405,00