

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		droga Wola Niżna nr 421			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-01	3*170	m ²	510,000	
				RAZEM	510,000
2	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0112-01	3*170	m ²	510,000	
				RAZEM	510,000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych od 0 do 31,5 i gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	3*170	m ²	510,000	
				RAZEM	510,000
4	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-01	0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
d.1	0201-06	0,8*0,8*170	m ³	108,800	
				RAZEM	108,800
2		droga Posada Jaslika nr 3953			
6	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		
d.2	1301-01	3*320	m ²	960,000	
				RAZEM	960,000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0112-01	3*320	m ²	960,000	
				RAZEM	960,000
8	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.2	0102-01	0,06	ha	0,060	
				RAZEM	0,060
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
d.2	0201-06	0,8*0,8*200	m ³	128,000	
				RAZEM	128,000