

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
d.1	0233-02	6*30+28*9+32*7.5	m <sup>2</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	672	m <sup>3</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	672	m <sup>2</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
<b>2</b>		<b>Ułożenie kostki brukowej</b>			
4	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-02	672	m <sup>2</sup>	672.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>672.000</b>
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	109*0.20*0.3*28*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	16.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.481</b>
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05	30+28+32+9+10	m	109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.2	0401-01	28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>