

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi (dz. nr ewid. 2490/1) w miejscowości Jaślika

PRZEBUDOWA DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
ROBOTY DROGOWE					
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x
x	D 04.03.01		Skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
1	D 04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	144,50
			Skropienie dowiązania na drodze		
			skropienie warstw bitumicznych		
			144,50	m ²	144,50
x	D 04.04.04		Podbudowa o	x	x
2	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	150,50
			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm. Obmiar wg tab. 1		
			150,50	m ²	150,50
3	D 04.04.04	24	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12,50
			Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm), wartswa po zagęszczeniu gr. w-wy 10 cm. Obmiar wg tab. 1		
			12,50	m ²	12,50
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x
x	D 05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	D 05.03.05	11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca gr. w-wy 3 cm	m ²	150,00
			Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm. Obmiar wg tab. 1		
			150,00	m ²	150,00
5	D 05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm	m ²	144,50
			Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm. Obmiar wg tab. 1		

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
			144,50	m ²	144,50