

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-01	(180.00*3.5)*0.1	m ³	63.00	
				RAZEM	63.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04	180.00*3.30	m ²	594.00	
				RAZEM	594.00
2 PODBUDOWA JEZDNI					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	(180.00*2.80)+16.00	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort. uziarn. 4-31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 4 (180.00*2.80)+16	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
5	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m ²		
d.3	1002-01	(180.00*2.50)+16.00	m ²	466.00	
				RAZEM	466.00
6	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m ²		
d.3	1002-02	(180.00*2.50)+16.00	m ²	466.00	
				RAZEM	466.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.po zagęszcz. 15 cm - pobocze	m ²		
d.3	0114-05	(180.00*2)*0.30	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
4 CZYSZCZENIE ROWU					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0201-06	180.00*1.50*0.20	m ³	54.00	
				RAZEM	54.00