

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE DZIAŁKI NR EWID. 125/10</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 5-12 d.1.1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0.1506	km	0.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.151</b>
2	KNR 4-01 d.1.1 0349-02	Rozebranie podmurówki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		74.4*0.12*0.50	m <sup>3</sup>	4.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.464</b>
3	KNR 15-01 d.1.1 0201-06	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm	m <sup>3</sup>		
		34*(0.50*0.20*1.00)+11*(0.50*0.20*1.00)+8*(0.50*0.20*1.00)+7*(0.50*0.20*1.00)+20*(0.50*0.20*1.00)+20*(0.50*0.20*1.00)	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNR 4-04 d.1.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		10.00+4.464	m <sup>3</sup>	14.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.464</b>
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
5	KNR 2-01 d.1.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		34+11+8+7+20+20	dół.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
6	KNR 2-01 d.1.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>		
		100*0.0706	m <sup>3</sup>	7.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.060</b>
<b>1.3</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
7	KNR 2-31 d.1.3 0407-05	Deska cokołowa prefabrykowana o wym. 5x20x249 cm + łączniki do deski cokołowej - ustawiona na fundamentach słupków	m		
		74.4+16.90+14.20+11.00+34.10	m	150.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.600</b>
8	KNR 2-02 d.1.3 0203-01	Stopy fundamentowe słupków betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		(0.2*0.2*1.00)*(34+11+8+7+20+20)	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 2-02 d.1.3 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m, powlekanej, gr. drutu 3,20 mm, na słupkach stalowych z rur o min. śr. 48/3.2 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
		74.40+16.90+14.20+11.00+34.10	m	150.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.600</b>
10	KNR 2-23 d.1.3 0402-03	Furtka jednoskrzydłowa o wym. 100x170 cm w środku przęsła ogrodzenia. Ramę furtki wykonać z rur stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, kwadratowych o wym. min 60x40x3 mm. Wypełnienie bramy panelem ogrodzeniowym z pręta fi min 5,0 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-02 d.1.3 1808-03	Bram dwuskrzydłowa wysokości 1,8 m; szerokość bramy 4,0 m. Ramę bramy wykonać z rur stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, kwadratowych o wym. min 60x40x3 mm. Wypełnienie bramy panelem ogrodzeniowym z średnicy drutu fi min 5,0 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>