

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.35	km km	0.35	
				RAZEM	0.35
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod wykonanie podbudowy (350*3.20)*0.3	m ³ m ³	336.00	
				RAZEM	336.00
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 350.00*3.00	m ² m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
4 d.1	KNNR-W 10 2310-05	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. III koparka 0,40 m ³ (120.00+140.00+80.00)*2.00*0.20	m ³ m ³	136.00	
				RAZEM	136.00
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 350.00*3.00	m ² m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
3		ODWODNIENIE			
6 d.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - rów odwadniający (350)*0.50*0.30	m ³ m ³	52.50	
				RAZEM	52.50