

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-04	0.130	km	0.13	
				RAZEM	0.13
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm	m ³		
d.1	0206-01	(130*3.30+14.00)*0.1	m ³	44.30	
				RAZEM	44.30
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04	(130.00*3.30+14)	m ²	443.00	
				RAZEM	443.00
4	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
d.1	0323-01	10.00+7.50	m	17.50	
				RAZEM	17.50
5	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m		
d.1	0323-02	Krotność = 3 10.00+7.50	m	17.50	
				RAZEM	17.50
2		PODBUDOWA JEZDNI			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	(130.00*3.30)+14.00	m ²	443.00	
				RAZEM	443.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-04	Krotność = 4 (130.00*3.30)+14.00	m ²	443.00	
				RAZEM	443.00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P	m ²		
d.3	0311-01	50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (130.00*3.10)+14.00	m ²	417.00	
				RAZEM	417.00
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	(130.00*3.10)+14.00+7.50	m ²	424.50	
				RAZEM	424.50
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S	m ²		
d.3	0311-05	50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (130.00*3.00)+14.00+7.50	m ²	411.50	
				RAZEM	411.50
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych	m ²		
d.3	0311-06	AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (130.00*3.00)+14.00+7.50	m ²	411.50	
				RAZEM	411.50
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni	m ²		
d.3	1004-07	(130.00*2+3.00+4.00)*0.15	m ²	40.05	
				RAZEM	40.05
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - pobocze o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	(130*2+4.00+5.00)*0.50	m ²	134.50	
				RAZEM	134.50
4		PODBUDOWA ZJAZDÓW			
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.4	0114-07	32.00	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
5		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.5	0311-01	32.00	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.5	1004-07	32.00	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.5	0311-05	32.00	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3385-6, 3383-5, 3384-3 w km 0+000-0+130 w miejscowości Posada Jaślicka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.5	0311-06	twa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	32.00	
		32.00		RAZEM	32.00