

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 391 w miejscowości Jaśliska

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi				
1	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie na gr. 10 cm (22,00x3,10)	m ²	68,200	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (70,00x3,10)	m ²	217,00	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0114/01	Wykonanie zjazdów z blachy ryflowanej o gr. 10 mm wzmocnionej płaskownikami o przekroju 10 x 50 mm montowanymi co 50 cm	m ²	2,50	0,00	0,00
		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi				0,00
		2. Podbudowa jezdni				
4	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (22,00*3,00)	m ²	66,000	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm i grubości po zagęszczeniu 8cm (70,00*3,00)	m ²	210,000	0,00	0,00
		Podbudowa jezdni				0,00
		3. Nawierzchnia jezdni				
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (70,00x3,00)	m ²	210,000	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0311/05	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 (70,00x2,90)	m ²	203,000	0,00	0,00
8	KNR 2-31 1004/07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 (83,00x2,80)	m ²	196,000	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm - pobocze o grubości po zagęszczeniu 15cm (2x70,00x0,2)	m ²	28,000	0,00	0,00
		Nawierzchnia jezdni				0,00
		Razem netto:				0,00
		Podatek VAT 23%				0,00
		Ogółem brutto:				0,00