

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 308 w miejscowości Jaśliska

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi</b>				
1	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie na gr. 10 cm (30,00x3,10)	m <sup>2</sup>	93,000	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (95,00x3,10)	m <sup>2</sup>	294,50	0,00	0,00
		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi</b>				<b>0,00</b>
		<b>2. Podbudowa jezdni</b>				
4	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (35,00*3,00)	m <sup>2</sup>	105,000	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm i grubości po zagęszczeniu 8cm (95,00*3,00)	m <sup>2</sup>	294,500	0,00	0,00
		<b>Podbudowa jezdni</b>				<b>0,00</b>
		<b>3. Nawierzchnia jezdni</b>				
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (95,00x3,00)	m <sup>2</sup>	285,000	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0311/05	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 (95,00x2,90)	m <sup>2</sup>	275,500	0,00	0,00
8	KNR 2-31 1004/07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 (95,00x2,80)	m <sup>2</sup>	266,000	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm - poboczne o grubości po zagęszczeniu 15cm (2x95,00x0,2)	m <sup>2</sup>	38,000	0,00	0,00
		<b>Nawierzchnia jezdni</b>				<b>0,00</b>
		<b>Razem netto:</b>				<b>0,00</b>
		Podatek VAT 23%				0,00
		<b>Ogółem brutto:</b>				<b>0,00</b>