

Kosztorys inwestorski

Modernizacja drogi dz. nr ewid. 1146/10; 376/2 znajdującej się w miejscowości Jaśliśka

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,077	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie na gr. 10 cm (77,00x3,10)	m ²	238,70	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (77,00x3,10)	m ²	238,70	0,00	0,00
		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi				0,00
		2. Podbudowa jezdni				
4	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (77,00*3,00)	m ²	231,000	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm i grubości po zagęszczeniu 8cm (77,00*3,00)	m ²	231,000	0,00	0,00
		Podbudowa jezdni				0,00
		3. Nawierzchnia jezdni				
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (77,00x3,00)	m ²	231,000	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0311/05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 (77,00x2,90)	m ²	223,300	0,00	0,00
8	KNR 2-31 1004/07	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem bazaltowym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 (77,00x2,80)	m ²	215,600	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm - pobocze o grubości po zagęszczeniu 15cm (2x77,00x0,2)	m ²	30,800	0,00	0,00
		Nawierzchnia jezdni				0,00
		Razem netto:				0,00
		Podatek VAT 23%				0,00
		Ogółem brutto:				0,00