

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 237734-2011 z dnia 2011-08-09 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Jaśliska

1) Droga wewnętrzna k/Kółka nr ew. dz. 3492 (km od 0+000 do 0+200) w Posadzie Jaśliskiej W ramach planowanego remontu drogi przewiduje się wykonanie następujących robót: - ułożenie górnej warstwy podbudowy o...

Termin składania ofert: 2011-08-29

Jaśliska: Remont dróg gminnych:1) droga wewnętrzna k/Kółka nr ew. dz. 3492 (km od 0+000 do 0+200) w Posadzie Jaśliskiej, 2) droga wewnętrzna na wierzch górę k.Madeja i Wasiurdziaka nr ew. dz. 2760 (km od 0+000 do 0+100) w Posadzie Jaśliskiej w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Numer ogłoszenia: 283012 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237734 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, faks 13 4310593.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych:1) droga wewnętrzna k/Kółka nr ew. dz. 3492 (km od 0+000 do 0+200) w Posadzie Jaśliskiej, 2) droga wewnętrzna na wierzch górę k.Madeja i Wasiurdziaka nr ew. dz. 2760 (km od 0+000 do 0+100) w Posadzie Jaśliskiej w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Droga wewnętrzna k/Kółka nr ew. dz. 3492 (km od 0+000 do 0+200) w Posadzie Jaśliskiej W ramach planowanego remontu drogi przewiduje się wykonanie następujących robót: - ułożenie górnej warstwy podbudowy o grubości 8 cm z kruszywa łamanego tj. z kłińca sortowanego 4-31.5; na powierzchni 644,5 m², - ułożenie dolnej warstwy podbudowy o grubościach oznaczonych na przekroju z kruszywa łamanego tj. tłuczeń na powierzchni 697,7 m², - położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni 644,5 m², - położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni 644,5 m², - wykonanie

poboczy na powierzchni 152,3 m² z kłińca sortowanego 4-31,5 oraz utwardzenie części poboczy nawierzchnią mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowej, grysowo żwirowej gr. 4 cm na powierzchni 23,5 m² - ułożenie ścieków korytkowych prefabrykowanych na podbudowie betonowej na długości 132 mb. - wykonanie ubezpieczenia brzegu płytami JUMBO (100x75x12) na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10 cm na powierzchni 126,75 m², - odprowadzenie wód gruntowych rurą drenarską fi 100 na długości 31 mb. - wykonanie cieku wodnego w poprzek drogi krytego rusztem stalowym 2) Droga wewnętrzna na wierzch górę k.Madeja i Wasiurdziaka nr ew. dz. 2760 (km od 0+000 do 0+100) w Posadzie Jaśliskiej W ramach planowanego remontu drogi przewiduje się wykonanie następujących robót: - ułożenie warstwy górnej podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego tj. z kłińca sortowanego 4-31.5; na powierzchni 388,5 m², - ułożenie dolnej warstwy podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa łamanego tj. tłuczeń na powierzchni 388,5 m², - położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na powierzchni 308,5 m², - położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) na powierzchni 308,5 m², - wykonanie poboczy na powierzchni 100,0 m² z kłińca sortowanego 4-31,5 - ułożenie ścieków korytkowych prefabrykowanych na podbudowie betonowej na długości 80 mb. - umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - przepust rurowy fi 400 o długości 5 mb. - wykonanie cieku wodnego w poprzek drogi krytego rusztem stalowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Krośnie, ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 149195,40
- **Oferta z najniższą ceną:** 149195,40 / **Oferta z najwyższą ceną:** 170796,14
- **Waluta:** PLN.