

Jaśliska, dnia 23.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach, Jaśliska 30, 38-485 Jaśliska

Termin i miejsce złożenia oferty:

4 czerwca 2018r. na adres e-mail: prawnikpiotr@interia.pl, pocztą na adres zamawiającego (dla kuriera koniecznie należy podać nr telefonu 601304133), osobiście w Urzędzie Gminy Jaśliska do Piotra Urbana.

Warunki płatności:

Płatność do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze robót.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do:

30 września 2018r.

Przedmiot zamówienia:


Remont strażnicy OSP Jaśliska.

Warunki wyboru oferty:

100% cena.

Inne:

1. Szczegóły zamówienia zawiera przedmiar robót.
2. Zakres robót co i instalacji elektrycznych należy uzgodnić z zamawiającym.
3. Do dnia 4 czerwca można dokonać oględzin strażnicy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr 531-444-260 (Jerzy Magierowski).

PREZES

mgr Piotr Urban

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - brama segmentowa,	m ²		
d.1	0702-06	ocieplana z napędem automatycznym 3.05*3.65	m ²	11.133	
				RAZEM	11.133
2		REMONT POSADZEK			
2	KNP 02	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad	m ²		
d.2	1110-04.03	8 m ² 49.96	m ²	49.960	
				RAZEM	49.960
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-02	zatarte na gładko 49.96	m ²	49.960	
				RAZEM	49.960
4	KNR AT-41	Posadzki przemysłowe żywiczne - warstwa o grubości 3 mm	m ²		
d.2	0404	49.96	m ²	49.960	
				RAZEM	49.960
3		ROBOTY MUROWE			
5	KNKRB 2	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.12 cm	m ²		
d.3	0102-07	3*(1.4*1.0)	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4		REMONT ŚCIAN			
6	KNR 0-23	Przyklejenie dwóch warstw siatki na ścianach	m ²		
d.4	2612-06	(0.4+4.2+0.1+0.3+0.1+5.55+4.30+5.55+0.1+0.3+0.5+5.25+2.20+1.0)*3.80	m ²	113.430	
				RAZEM	113.430
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.4	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem (0.4+4.2+0.1+0.3+0.1+5.55+4.30+5.55+0.1+0.3+0.5+5.25+2.20+1.0)*1.70+49.96	m ²	100.705	
				RAZEM	100.705
8	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie	m ²		
d.4	0805-02	klejowej (0.4+4.2+0.1+0.3+0.1+5.55+4.30+5.55+0.1+0.3+0.5+5.25+2.20+1.0)*2.10	m ²	62.685	
				RAZEM	62.685
5		REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
9		Remont instalacji elektrycznej	kpl		
d.5	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		REMONT INSTALACJI CO			
10		Remont instalacji CO	kpl.		
d.6	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach

Jaśliska 30, 38-485 Jaśliska

NIP 6842356976, REGON 371169958, KRS 000098613

www.jasliska.osp.org.pl, e-mail: ospjasliska@gmail.com

rach. bank: 57 8642 1096 2010 9607 4736 0001

PREZES

Urbay r. Urban
mgr Piotr Urban

Jaśliska, dnia 23.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej, Posada Jaśliska 90b, 38-485 Jaśliska

Termin i miejsce złożenia oferty:

4 czerwca 2018r. na adres e-mail: prawnikpiotr@interia.pl, pocztą na adres zamawiającego (dla kuriera koniecznie należy podać nr telefonu 601304133), osobiście w Urzędzie Gminy Jaśliska do Piotra Urbana.

Warunki płatności:

Płatność do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze robót.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do:

30 września 2018r.

Przedmiot zamówienia:

Remont strażnicy OSP Posada Jaśliska.

Warunki wyboru oferty:

100% cena.

Inne:

1. Szczegóły zamówienia zawiera przedmiar robót.
2. Do dnia 4 czerwca można dokonać oględzin strażnicy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na nr 531-444-260 (Jerzy Magierowski).

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT ŚCIAN I SUFITÓW			
1	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie dwóch warstw siatki na ścianach $((10.25+10.25+4.20+4.20)*4.10)+(10.25*4.20)$	m ² m ²	161.540	
				RAZEM	161.540
2	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem $((10.25+10.25+4.20+4.20)*2.60)+(10.25*4.20)$	m ² m ²	118.190	
				RAZEM	118.190
3	KNNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej $(10.25+10.25+4.20+4.20)*1.80$	m ² m ²	52.020	
				RAZEM	52.020
2		OCIEPLENIE STROPU			
4	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropianu poziome stropu o gr. 10 cm 10.25*4.18	m ² m ²	42.845	
				RAZEM	42.845
5	KNR 0-23 d.2 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu z betonu 42.845*6	szt szt	257.070	
				RAZEM	257.070