

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU			
1.1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1.1	0205-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	25.000	
		125.00*0.2			
				RAZEM	25.000
2	KNR 2-31	Ława pod obrzeża - betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	(1.00+12.00+11.00+6.00+14.00+7.00+14.00)*0.25*0.15	m ³	2.438	
				RAZEM	2.438
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.1	0407-03	1.00+12.00+11.00+6.00+14.00+7.00+14.00	m	65.000	
				RAZEM	65.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.1	0104-05	120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
1.2		PODBUDOWA			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05	118.00	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.2	0114-07	118.00	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
1.3		NAWIERZCHNIA			
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm typu np NOSTALIT	m ²		
d.1.3	0511-02	(50%szara, 50% kolor) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	118.000	
		118.00			
				RAZEM	118.000