

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i dposażenie budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaśliskiej					
1		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
1	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych oszklonych na bu-	m ²		
d.1	1024-08	dowie wraz z samozamykaczem EI 30 - wsp. U max = 1,4 W/m ²	m ²	3.075	
		1.50*2.05			
				RAZEM	3.075
2		WYMIANA ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ			
2	KNR 2-05	Karnisze stalowe	m		
d.2	0904-04		m	16.800	
		7*2.40			
				RAZEM	16.800
3	KNR 2-05	Zasłony materiałowe	kpl		
d.2	0904-03		kpl	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
3		REMONT ŚCIAN			
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-	m ²		
d.3	2608-01	chaniczne i zmycie	m ²	110.400	
		(10.70+7.30+5.60+2.20+0.40+4.90+7.90+1.20+0.30+1.20+13.5+13.80)*1.60			
				RAZEM	110.400
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.3	2608-03	paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	110.400	
		(10.70+7.30+5.60+2.20+0.40+4.90+7.90+1.20+0.30+1.20+13.5+13.80)*1.60			
				RAZEM	110.400
6	KNNR 2	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura rustykalna	m ²		
d.3	1004-02	z ATLASU CERMIT SN lub DR, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie,	m ²	110.400	
		gr. 2,0 mm			
		(10.70+7.30+5.60+2.20+0.40+4.90+7.90+1.20+0.30+1.20+13.5+13.80)*1.60			
				RAZEM	110.400
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.3	0815-02		m ²	59.400	
		((5.20+1.30+1.30+3.20)*2.60)+((5.00+5.00+2.10+2.10+5.00+5.00+1.90+1.90)*			
		1.10)			
				RAZEM	59.400
4		REMONT SUFITÓW			
8	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej kasetonowe ozdobnych 60x60 cm	m ²		
d.4	2702-01	Sufity podwieszane z zastosowaniem profili poprzecznych	m ²	26.760	
		(5.00*2.10)+(5.00*1.90)+(5.20*1.30)			
				RAZEM	26.760
9	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle	kpl.		
d.4	0512-02	światła 1-3x40 W	kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.4	2701-01		m ²	113.880	
		14.60*7.80			
				RAZEM	113.880
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z płyt gk	m ²		
d.4	0815-05		m ²	113.880	
		14.60*7.80			
				RAZEM	113.880
12	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
d.4	1402-03		m ²	113.880	
		14.60*7.80			
				RAZEM	113.880
5		REMONT ŁAZIENEK			
13	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.5	0221-02		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-15	Montaż zaworów spłukujących do pisuarów	kpl.		
d.5	0225-02		kpl.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
15	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.6	0801-04		m ²	11.370	
		(2.00*1.20)+((3.50+2.10+2.10+2.90+1.80+1.80+2.30+1.50+1.50)*0.16)+((3.50+			
		2.10+2.10+2.90+1.80+1.80+2.30+1.50+1.50)*0.30)			
				RAZEM	11.370
16	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.	m ²		
d.6	1202-01	20 mm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.00*1.20)+((3.50+2.10+2.10+2.90+1.80+1.80+2.30+1.50+1.50)*0.16)+((3.50+2.10+2.10+2.90+1.80+1.80+2.30+1.50+1.50)*0.30)$	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
17	KNR 2-02 d.6 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej - stopnice	m ²		
		$((3.50+2.10+2.10+2.90+1.80+1.80+2.30+1.50+1.50)*0.30)$	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
18	KNR 2-02 d.6 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej	m ²		
		$2.00*1.20+((3.50+2.10+2.10+2.90+1.80+1.80+2.30+1.50+1.50)*0.16)$	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
19	KNR 2-02 d.6 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe - daszek zaokrąglony z poliwęglanu	m ²		
		3.50*1.50	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
7		WYPOSAŻENIE KUCHNI			
20	KNR 2-17 d.7 0141-06	Okap kuchenny (jednostronny) ze stali nierdzewnej z oświetleniem z filtrami tłuszczowymi + (turbina promieniowa dwustronnie ssąca o mocy min. 800m3/h - 2 szt.) (2,50 m x 1,00 m - 1 szt.) (1,35 m x 1,00 m - 1 szt.)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-17 d.7 0146-03	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm o wym. 500*500 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-17 d.7 0131-02	Kłapa zwrotna o śr.200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-17 d.7 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		5.04	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
24	KNR 2-16 d.7 0321-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych wełna mineralna np.Lamella Mat grubosci 50 mm	m ²		
		5.54	m ²	5.540	
				RAZEM	5.540
25	KNR 2-16 d.7 0618-01	Owiniecie izolacji kanałów wentylacyjnych folią aluminiową	m ²		
		5.54	m ²	5.540	
				RAZEM	5.540
8		OCIEPLENIE STROPU			
26	KNR K-05 d.8 0103-02	Mocowanie folii paroizolacyjnej	m ²		
		$(5.70*5.00)+(4.00*5.65)+(3.40*14.50)$	m ²	100.400	
				RAZEM	100.400
27	KNR 9-12 d.8 0301-03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie gr. 25 cm	m ²		
		$(5.70*5.00)+(4.00*5.65)+(3.40*14.50)$	m ²	100.400	
				RAZEM	100.400
28	KNNR 2 d.8 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		$(5.70*5.00)+(4.00*5.65)+(3.40*14.50)$	m ²	100.400	
				RAZEM	100.400
29	KNR 2-02 d.8 1110-01	Podłoga z płyt OSB gr 24 mm	m ²		
		$(5.70*5.00)+(4.00*5.65)+(3.40*14.50)$	m ²	100.400	
				RAZEM	100.400
9		WYPOSAŻENIE			
30	KNR-W 2-02 d.9 1218-01	Wieszaki na ubrania na 50 haczyków	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000