

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga osiedlowa			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	16+310*2.70+40*2.5+24	m ²	977.000	
				RAZEM	977.000
2	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	70*3.2	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	220*2.70+35*2.5+23*2.7	m ²	743.600	
				RAZEM	743.600
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-01	220*2.7+23*2.7+35*2.5+70*3.2	m ²	967.600	
				RAZEM	967.600
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-01	16+310*2.7+24+40*2.5+70*3.2	m ²	1201.000	
				RAZEM	1201.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02	2*(310+40)*0.3	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2		droga do oczyszczalni			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0202-02	275*0.6*0.4	m ³	66.000	
				RAZEM	66.000
8	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	430*3	m ²	1290.000	
				RAZEM	1290.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	155*3	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	155*3	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	155*3	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	155*3	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000