

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1	KNR 2-01 d.1 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.04	km		
			km	0.040	
				RAZEM	0.040
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 40.00*3.30+30	m ²		
			m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
2		PODBUDOWA JEZDNI			
3	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 0 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (40.00*3.50)+30	m ²		
			m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem (40.00*2.80)+30	m ²		
			m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
5	KNNR 6 d.3 1001-05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ² (40.00*2.80)+30	m ²		
			m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
6	KNNR 6 d.3 1001-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ² (40.00*2.70)+30	m ²		
			m ²	138.000	
				RAZEM	138.000