

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.110	km km		
				0.110	
				RAZEM	0.110
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 110.00*3.30+30	m ² m ²		
				393.000	
				RAZEM	393.000
2		PODBUDOWA JEZDNI			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 0 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (110.00*3.50)+30	m ² m ²		
				415.000	
				RAZEM	415.000
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem (110.00*2.80)+30	m ² m ²		
				338.000	
				RAZEM	338.000
5 d.3	KNNR 6 1001-05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ² (110.00*2.80)+30	m ² m ²		
				338.000	
				RAZEM	338.000
6 d.3	KNNR 6 1001-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ² (110.00*2.70)+30	m ² m ²		
				327.000	
				RAZEM	327.000