

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRZEBUDOWA POSADZEK</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.05+3.72+5.93+10.45+9.56+26.14+36.16+38.30+10.00+5.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				151.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.080</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1111-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 5.05+3.72+5.93+10.45+9.56+26.14+36.16+5.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				102.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.780</b>
3	KNR 2-02 d.1 1111-05	Posadzki z paneli podłogowych 38.30+10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				48.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.300</b>
4	KNR 2-22 d.1 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
5	KNR 2-22 d.1 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 15 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
<b>2</b>		<b>PRZEBUDOWA ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
6	KNR 2-02 d.2 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu 8.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
7	KNR 0-14 d.2 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (2.50+4.70)*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				17.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.280</b>
8	KNR 2-02 d.2 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem (3.10*0.40*0.40)+(2.00*0.40*0.40)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.816</b>
9	KNR 2-02 d.2 0701-10	Wzmocnienie nadproża z kątownika 200x150 mm po obu stronach ściany wewnątrz budynku 1.90+2.60+2.10+2.00	m m		
				8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
10	KNNR 2 d.3 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych 4*1.30	m m		
				5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
11	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm ((2.60+2.60+2.60+1.35+0.75+0.75)*2.70)+(0.60*0.90)+(0.9*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.095</b>
<b>4</b>		<b>STOLARKA WEWNĘTRZNA</b>			
12	KNR-W 2-02 d.4 1030-03	Lada szatniowa 1.40*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.540</b>
<b>5</b>		<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WC i DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH</b>			
13	KNR 4-01 d.5 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2.60+2.60+2.60+2.60+2.60+1.30+1.30+1.50+1.50)*2.70+((0.9+0.9)*2.00)+8.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				61.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.920</b>
14	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5.05+3.72+5.93+10.45+9.56+26.14+36.16+5.77+38.30+10.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				151.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.080</b>
15	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (8.70+13.00+15.80+24.50+30.80+13.00+14.00+26.70)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				395.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.550</b>
16	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (8.70+13.00+15.80+24.50+30.80+13.00+14.00+26.70)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				395.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.550</b>
17	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> (5.05+3.72+5.93+10.45+9.56+26.14+36.16+5.77+38.30+10.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				151.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>151.080</b>
18	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nowych tynków wewnętrznych ścian ( $(8.70+13.00+15.80+24.50+30.80+13.00+14.00+26.70)*2.70$ )	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	395.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>395.550</b>
19	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów ( $5.05+3.72+5.93+10.45+9.56+26.14+36.16+5.77+38.30+10.00$ )	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	151.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.080</b>
20	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi niezmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - lamperia ( $(8.70+13.00+15.80+24.50+30.80+13.00+14.00+26.70)*1.30$ )	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	190.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.450</b>
21	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża ( $(2.60+1.90+2.60+1.00+1.40+2.60+2.60+2.23)*2.70$ )+(3.60+2.80+2.00+1.30+0.70)*1.80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.431</b>
22	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą ( $(2.60+1.90+2.60+1.00+1.40+2.60+2.60+2.23)*2.70$ )+(3.60+2.80+2.00+1.30+0.70)*1.80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.431	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.431</b>
23	KNR-W 2-02 d.5 1209-01	Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej z pochwytym podwójnym 3.40*2	m		
			m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
24	d.5 kalk. własna	Instalacja wentylacji wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
25	KNR 0-19 d.6 1024-01	Montaż okien o odporności ogniowej Ei60 o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie 1.00*0.85*7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
26	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe regulowane do 18 cm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNR 2-02 d.6 1017-03	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne ramiakiem drewnianym o konstrukcji obłożenia z płyt HDF, wypełnienie płyta wiórowa pełna lub „struktura „plastra miodu” oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone ( $0.9*2.00*4$ )+(0.8*2.00*1)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
28	KNR-W 2-02 d.6 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 0.8*2.00+0.8*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
29	KNR-W 2-02 d.6 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>7</b>		<b>INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE</b>			
30	d.7 kalk. własna	Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z montażem urządzeń wg dokumentacji projektowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			
31	d.8 kalk. własna	Instalacja centralnego ogrzewania wg dokumentacji projektowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
32	d.9 kalk. własna	Instalacja elektryczna wraz z montażem lamp, gniaz, włączników wg dokumentacji projektowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>