

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

do zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Kuźnia Talentów w Jaśliskach - adaptacja budynku do działalności kulturalnej - etap II.

Lp.	RODZAJ	WYMIARY (szer. x wys.) [cm]	MATERIAŁ	UWAGI
PIWNICA				
1.	DRZWI	80 x 205+30	PCV	BRAK
2.	DRZWI	90+30 x 235	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE
3.	DRZWI	90+30 x 235	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei60
4.	DRZWI	90+30 x 235	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei60
5.	DRZWI	100+30 x 210	STALOWE OCIEPLONE	BRAK
6.	DRZWI	70+70 x 210	STALOWE OCIEPLONE	Ei60
7.	DRZWI	70+70 x 210	STALOWE OCIEPLONE	BRAK
8.	DRZWI	90 x 205	STALOWE	Ei60
9.	DRZWI	80 x 205	STALOWE	BRAK
10.	OKNO	90 x 90	PCV	BRAK
PARTER				
1.	DRZWI	100+40 x 230	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE
2.	DRZWI	100+40 x 230	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei30
3.	DRZWI	100+20 x 245	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei30
4.	DRZWI	100+20 x 210	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei30
5.	DRZWI	100+20 x 210	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei30
6.	DRZWI	90 x 200	PŁYGINOWE	Ei30
7.	DRZWI	90 x 200	PŁYGINOWE	BRAK
8.	DRZWI	90 x 200	PŁYGINOWE	BRAK
9.	OKNO	180 x 180	PCV	BRAK
10.	OKNO	180 x 180	PCV	BRAK
11.	OKNO	180 x 70	PCV	BRAK
12.	OKNO	115 x 180	PCV	BRAK
13.	OKNO	150 x 180	PCV	BRAK
14.	OKNO	120 x 180	ALUMINIUM	Ei15
PIĘTRO				
1.	DRZWI	100+40 x 220	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei30
2.	DRZWI	100+20 x 210	ALUMINIUM	MIN. 30% PRZESZKLENIE; Ei30
3.	DRZWI	90 x 200	PŁYGINOWE	Ei30
4.	DRZWI	90 x 200	PŁYGINOWE	BRAK
5.	OKNO	140 x 160	ALUMINIUM	Ei15

6.	OKNO	115 x 150	PCV	BRAK
7.	OKNO	150 x 198+56	PCV	BRAK
8.	OKNO	115 x 150	PCV	BRAK
9.	OKNO	125 x 140	PCV	BRAK
10.	OKNO	125 x 150	PCV	BRAK
11.	OKNO	125 x 150	PCV	BRAK
12.	OKNO	140 x 168	PCV	BRAK
13.	OKNO	140 x 168	PCV	BRAK
14.	OKNO	140 x 168	PCV	BRAK
15.	OKNO	140 x 168	PCV	BRAK
16.	OKNO	140 x 168	PCV	BRAK
17.	OKNO	105 x 125	PCV	BRAK
18.	OKNO	105 x 125	PCV	BRAK
19.	OKNO	105 x 125	PCV	BRAK
20.	OKNO	110 x 110	PCV	BRAK
21.	OKNO	110 x 110	PCV	BRAK
22.	OKNO	110 x 110	PCV	BRAK
23.	OKNO	50 x 50	PCV	OKRĄGŁE
24.	OKNO	50 x 50	PCV	OKRĄGŁE