

PRZEDMIAR

Remont drogi nr G114535 w m. Daliowa

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1 REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI				
1	KNR 2-31 1004/06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	527,000
2	KNNR 6 0108/01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne	t	2,600
3	KNR 2-31 1004/06	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	527,000
4	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	527,000
5	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1cm po zagęszczeniu	m ²	527,000
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni	m ²	51,000
2 POBOCZE				
7	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km	m ³	7,650
8	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km Krotność = 2	m ³	7,650
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - pobocze	m ²	51,000