

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 7-28	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m ² dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.	otw.		
d.1	0205-03	2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	(3.10+3.10+2.10+2.10+1.60+1.60+3.10+3.10+2.50+2.50+1.85+1.85+1.85+1.85+1.20+1.20)*3.60	m ²	124.560	
				RAZEM	124.560
2		KONSTRUKCJE ŚCIAN			
4	NNRNKB 202	(z.VII) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o gr. 12 cm	m ²		
d.2	0181-01	((3.09*3.60)+(1.85*3.60))-(2.00*1.00*2)	m ²	13.784	
				RAZEM	13.784
5	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
d.2	0147-01	1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
3		PODŁOŻA I POSADZKI			
6	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.3	1111-03	4.94+6.43+2.21+4.56	m ²	18.140	
				RAZEM	18.140
7	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.3	1115-02	2.10+1.10+3.10+1.10	m	7.400	
				RAZEM	7.400
4		STOLARKA DRZWIOWA			
8	KNNR 2	Montaż ościeżnic	szt.		
d.4	1104-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych płycinowych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.4	1103-01	(0.80*2.00*2)+(0.90*2.00*2)	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
10	KNR 2-02	Okleina szyb okien hali folią matową półtransparentną	m ²		
d.4	1514-01	1.30*1.50	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
5		TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW			
11	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5	0801-02	((3.09*3.60)+(1.85*3.60))-(2.00*1.00*2)	m ²	13.784	
				RAZEM	13.784
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.5	0840-04	((1.60+1.60+3.10+2.10)*2.10)+((1.85+0.85+1.20+1.20)*2.10)+((2.50+1.50+0.85+1.85)*2.10)	m ²	42.420	
				RAZEM	42.420
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-04	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.5	1505-07	((1.60+1.60+3.10+2.10)*1.50)+((1.85+0.85+1.20+1.20)*1.50)+((2.50+1.50+0.85+1.85)*1.50)	m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
15	KNNR 2	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura rustykalna z ATLASU CERMIT SN lub DR, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m ²		
d.5	1004-02	(3.10+2.10+1.10+1.10)*2.00	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
6		REMONT SUFITÓW			
16	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej kasetonowe ozdobnych 60x60 cm	m ²		
d.6	2702-01	Sufity podwieszane z zastosowaniem profili poprzecznych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.43+4.94+2.21+4.56	m ²	18.140	
				RAZEM	18.140
17	KNR 0-14 d.6 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 6.00*0.30+5.00*0.30	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
7		INSTALACJA WENTYLACJA GRAWITACYJNA			
18	KNR 2-17 d.7 0127-01	Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % (5.00+3.00)*0.328	m ² m ²	2.624	
				RAZEM	2.624
19	KNR 2-17 d.7 015	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźdźiste o śr.do 200 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		INSTALACJE SANITARNE			
20	KNNR 4 d.8 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.10+1.00+2.15+3.80+1.20+1.10+1.10+1.10+1.10	m m	16.750	
				RAZEM	16.750
21	KNR 0-34 d.8 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 16.75	m m	16.750	
				RAZEM	16.750
22	KNNR 4 d.8 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNNR 4 d.8 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 4 d.8 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 4 d.8 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 4 d.8 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 4 d.8 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 16.75	m m	16.750	
				RAZEM	16.750
28	KNNR 4 d.8 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.20+5.80+3.60+3.60	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
29	KNNR 4 d.8 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.20+1.10+3.80+1.20+1.30	m m	8.600	
				RAZEM	8.600
30	KNNR 4 d.8 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach z istniejącym rurociągiem żeliwnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		ARMATURA ŁAZIENKOWA			
31	KNR 2-15 d.9 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 d.9 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.9	analiza indywidualna	Montaż luster na klej w łazienkach - wym. min 40x60cm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.9	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.9	wycena indywidualna	Montaż uchwytych na paier toaletowy ze stali nierdzewnej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.9	wycena indywidualna	Montaż uchwytych do ręczników	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.9	KNNR 5 0306-01	Elektryczne suszarki do rąk	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
38 d.10	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
	36.00		m	36.000	
				RAZEM	36.000
39 d.10	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
40 d.10	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.10	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.10	KNR-W 5-08 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 1x40 W	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000