

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT DROGI</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (310.00*0.15)+(226.00*0.10)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  69.100	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.100</b>
<b>1.2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 226.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  226.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
3 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm 310.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
<b>1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 d.1.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 310.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
5 d.1.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 310.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
6 d.1.3	KNR-W 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie 3*1.25*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.375	  
				<b>RAZEM</b>	<b>9.375</b>
7 d.1.3	KNR-W 2-25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - ułożenie ponowne rozebranych płyt 3*1.50*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
8 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 210.00*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>