

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.040	km km		
				0.040	
				RAZEM	0.040
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 40.00*3.20	m ² m ²		
				128.000	
				RAZEM	128.000
2		PODBUDOWA JEZDNI			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (96.00*3.20)+12.00+18.00	m ² m ²		
				337.200	
				RAZEM	337.200
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (40.00*2.60)+20.00	m ² m ²		
				124.000	
				RAZEM	124.000
5 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (40.00*2.50)+20.00	m ² m ²		
				120.000	
				RAZEM	120.000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - pobocze o grub.po zagęszcz. 15 cm (40.00*2)*0.3	m ² m ²		
				24.000	
				RAZEM	24.000