

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.850	km km		0.850
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - profilowanie o średniej gr. 15 cm 850.00*3.00*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		382.500
				<b>RAZEM</b>	<b>382.500</b>
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 850.00*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		2550.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2550.000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.18	ha ha		0.180
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 850.00*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		2380.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2380.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
6 d.3	KNR 2-31 0114-03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 7 cm 850.00*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		2380.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2380.000</b>
<b>4</b>		<b>REMONT ODWODNIENIA</b>			
7 d.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 6.00*0.80*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		0.960
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
8 d.4	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm 6.00	m m		6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9 d.4	KNR 2-33 0203-01	Deskowanie tradycyjne - przyczółki (0.90*1.20)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		4.320
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
10 d.4	KNNR 2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (0.90*1.20*0.15)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		0.324
				<b>RAZEM</b>	<b>0.324</b>
11 d.4	KNNR 6 0112-01	Zasypanie przyczółka kruszywem naturalnym (kruszywo łamane) gr. 20 cm (6.00*1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		7.200
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
12 d.4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - czyszczenie rowu odwadniającego 850.00*0.6*0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		408.000
				<b>RAZEM</b>	<b>408.000</b>