

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	135.00*3.00+10.00	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-02	135.00*0.40*0.15	m ³	8.100	
				RAZEM	8.100
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	135.00*3.00	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0311-05	135.00*3.00	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0311-06	135.00*3.00	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni	m ²		
d.2	1004-07	(135.00*2)*0.15	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
3		POBOCZE			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - pobocze o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	135.00*0.40	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000